



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101335-80	Nº TransfereGOV 978317	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARQUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Recape asfáltico em CBUQ na Rua Firmino Cardoso e Via Marginal			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, calçadas e sinalização de vias urbanas no município de	MUNICÍPIO / UF MARQUINHO/PR	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação, calçadas e sinalização de vias urbanas no município de Marquinho/PR.									860.428,73	
1.			PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS				-		860.428,73	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		8.137,64	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,00	6.781,36	BDI 1	8.137,63	8.137,64	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		13.446,53	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	508,62	BDI 1	610,34	2.746,53	RA
1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	3.500,00	2,18	BDI 1	2,62	9.170,00	RA
1.2.3.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	1.500,00	0,85	BDI 1	1,02	1.530,00	RA
1.3.			DRENAGEM				-		37.136,75	
1.3.1.	SICRO	4915633	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	m	7,00	24,46	BDI 1	29,35	205,45	RA
1.3.2.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	27,84	10,44	BDI 1	12,53	348,84	RA
1.3.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	29,00	200,00	BDI 1	240,00	6.960,00	RA
1.3.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	16,68	27,87	BDI 1	33,44	557,78	RA
1.3.5.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	2.500,00	BDI 1	3.000,00	24.000,00	RA
1.3.6.	SICRO	2003453	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	4,00	1.055,14	BDI 1	1.266,17	5.064,68	RA
1.4.			MEIO FIO				-		38.653,75	
1.4.1.	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	M3	25,00	130,46	BDI 1	156,55	3.913,75	RA
1.4.2.	SICRO	2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	1.000,00	28,95	BDI 1	34,74	34.740,00	RA
1.5.			BASE / REGULARIZAÇÃO				-		102.574,80	
1.5.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	360,00	150,00	BDI 1	180,00	64.800,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101335-80	Nº TransfereGOV 978317	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARQUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Recape asfáltico em CBUQ na Rua Firmino Cardoso e Via Marginal			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, calçadas e sinalização de vias urbanas no município de	MUNICÍPIO / UF MARQUINHO/PR	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação, calçadas e sinalização de vias urbanas no município de Marquinho/PR.									860.428,73	
1.5.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	360,00	9,32	BDI 1	11,18	4.024,80	RA
1.5.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.800,00	2,10	BDI 1	2,52	27.216,00	RA
1.5.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.400,00	1,01	BDI 1	1,21	6.534,00	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	570.388,66	
1.6.1.	DER	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	3.000,00	0,51	BDI 1	0,61	1.830,00	RA
1.6.2.	DER	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	3,30	3.389,71	BDI 1	4.067,65	13.423,25	RA
1.6.3.	DER	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	6.500,00	0,35	BDI 1	0,42	2.730,00	RA
1.6.4.	DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	3,25	3.462,14	BDI 1	4.154,57	13.502,36	RA
1.6.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	295,00	1.352,62	BDI 1	1.623,14	478.826,30	RA
1.6.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	295,00	10,76	BDI 1	12,91	3.808,45	RA
1.6.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	8.850,00	2,50	BDI 1	3,00	26.550,00	RA
1.6.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	21.535,00	1,15	BDI 1	1,38	29.718,30	RA
1.7.			CALÇADAS					-	86.352,00	
1.7.1.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	600,00	10,77	BDI 1	12,92	7.752,00	RA
1.7.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	600,00	80,00	BDI 1	96,00	57.600,00	RA
1.7.3.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	500,00	35,00	BDI 1	42,00	21.000,00	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.738,60	
1.8.1.	DER	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	111,60	27,92	BDI 1	33,50	3.738,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101335-80	Nº TransfereGOV 978317	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MARQUINHO	Apelido do Empreendimento Pavimentação e Recape asfáltico em CBUQ na Rua Firmino Cardoso e Via Marginal			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 04-26 (N DES.)	Descrição do Lote Pavimentação, calçadas e sinalização de vias urbanas no município de	Município / UF MARQUINHO/PR	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação, calçadas e sinalização de vias urbanas no município de Marquinho/PR.									860.428,73

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARQUINHO/PR
Local
quinta-feira, 28 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938
ART/RRT: 1720263263456